

Klaar voor je zomeronderhoud?

Loop deze punten na, dan weet je precies wat je aan ons kunt vragen — of je lijn nu stilligt of doordraait.

STAP 1 • VÓÓR DE INTERVENTIE

Bereid de interventie voor

Begin 4 tot 6 weken op voorhand. Een goede voorbereiding vermijdt in de praktijk veel wachttijd en extra interventiekosten.

Waar is het onderhoud nodig — en wat eerst?

Hal / productielijn	Herkenningspunt of foto	Voorrang

Inventaris en prioriteiten

- ☐ Loop elke band en conveyor na en noteer wat nu al opvalt (slijtage, geluid, scheef lopen).
- ☐ Identificeer de kritische installaties: welke banden of lijnen leggen bij uitval meteen de productie stil? Die krijgen voorrang.
- ☐ Bepaal prioriteiten: wat -moet (veiligheid, dreigende uitval) en wat -mag (preventief).

Onderdelen en planning

- ☐ Controleer de kritische reservedelen: zijn reservebanden, rollen en andere essentiële componenten beschikbaar? Zeker in vakantieperiodes spaart dat veel tijd.
- ☐ Bestel banden en onderdelen tijdig — houd rekening met levertijden.
- ☐ Plan de mankracht in, en stem een eventuele externe interventie nu al af.
- ☐ Schat de benodigde tijd voor de interventie realistisch in en bouw marge in.

Toegankelijkheid en middelen

- ☐ Is de installatie voldoende toegankelijk?
- ☐ Zijn hefmidelen of een hoogtewerker beschikbaar indien nodig?

Vlak vóór de start (de dag zelf)

- ☐ Is de werkzone vrijgemaakt en proper?
- ☐ Zijn eventuele beschermkappen al verwijderd?

STAP 2 • DE INSPECTIE

Wat er nagekeken moet worden

De band

- ☐ Slijtage, scheuren en beschadigde of open randen.
- ☐ Staat van de las- en splitsverbindingen.
- ☐ Tracking en uitlijning — loopt de band recht over de volledige lengte?
- ☐ Bandspanning: correct ingesteld volgens de voorgeschreven waarde?

De aandrijving

- ☐ Trommels en trommelbekleding: slijtage en grip (slip is zelden een motorprobleem).
- ☐ Lagers: speling, geluid en temperatuur.

De componenten

- ❑ Rollen: draaien ze vrij, zonder platte kanten of blokkering?
- ❑ Geleidingen en slijtstrips: zijn er versleten delen?
- ❑ Schrapers: nog scherp en goed afgesteld? Sporen van carryback?

Veiligheid en netheid

- ❑ Afschermingen aanwezig en intact.
- ❑ Noodstops: werken ze naar behoren?
- ❑ Reinigbaarheid: carryback of vervuiling, ook op moeilijk bereikbare plekken?

STAP 3 · NA DE INTERVENTIE

Documenteer en volg op

- ❑ Noteer wat vervangen of hersteld is, en wat nog aandacht vraagt.
 - ❑ Neem foto's van de kritische punten vóór en na de interventie — dat maakt vergelijken bij volgende inspecties eenvoudiger.
 - ❑ Plan de niet-urgente punten in voor een volgende interventie.
 - ❑ Leg de staat van elke installatie kort vast als nulmeting voor volgend jaar.
-

Niet zeker waar te beginnen?

We komen langs en lopen deze punten samen met je af — dan weten we meteen wat je installatie nodig heeft en plannen we je zomeronderhoud gericht in. Contacteer ons via be-info@ammega.com